

INFORMASI PELANGGAN :

Nama: PT Madhani Talatah Nusantara (MTN)
Lokasi: Bengalon, Kalimantan Timur
Tipe usaha: Contractor Penambangan Batubara

PERMASALAHAN PELANGGAN :

Untuk mendukung proses penambangan PT. MTN membutuhkan complete system pemompaan yang dapat memompakan volume endapan lumpur 722,394 m³ dari kolam sediment.

SOLUSI :

JMI mengirimkan tim sales dan engineer untuk menganalisa permasalahan di lapangan dan kebutuhan terkait pemompaan air dan slurry. Setelah dilakukan analisa dan perhitungan, rekomendasi model dan jumlah pompa diberikan sesuai dengan kondisi lapangan.

PERALATAN YANG DISEDIAKAN :

- 2x Slurry Submersible Pump J-350SS
- 2x Slurry Booster Pump J-750
- 2x Amphibious Excavator

PELAYANAN OLEH JMI :

- Peninjauan lokasi
- Pemilihan dan Rekomendasi Produk
- Instalasi, Commissioning, Pengujian serta penyediaan operator dan mekanik pompa yang terampil
- Monitoring terhadap pencapaian flow dan SG menyesuaikan target yang telah disepakati.

CAKUPAN PROYEK :

- Debit pemompaan 400 - 600 m³/jam
- Berat jenis cairan SG 1.30
- pH Air 3 – 5

TIPE & DURASI KONTRAK :

- Volumetrik kubikasi basis
- Durasi kontrak: 3 bulan

KETERANGAN PROYEK :

Completed – Agust'22 s/d Nov'22

Completed – Apr'23 s/d Juli'23

